LC INGENIERIA / DIASA DESARROLLOS INMOBILIARIOS		jun-26 26153 Reviso: Gonzalo Parra

PAVIMENTO TRAMO 1 Y TRAMO 2 - PICUN LEUFU - r04

Nivel	Elemento	Dimensiones / Superficie		Volumen	Hierros (m) - Malla (2,40mx6m)						
				m3	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16 (Lisa)	Malla Q92 (15x15x4.2)	Malla Q188 (15x15x6)
PAVIMENTO	Construccion de Cordon Cuneta - Cuadras	1616,5	ml	188	12086,95						
	Construccion de Cordon emergente - Boulevard	1266,5	ml	76							
	Esquinas	129,5	m2	26					132,00	8,27	
	Badenes	105	m2	21							9
	Excavacion Estimada			4650							
	Compactacion de Subrasante	11710	m2								
	Sub Base Granular - Espesor: 15cm			1756,5							
	Base Granular - Espesor 10cm			1022,25							
	Riego de Liga	10222,50	m2								
	Riego de Imprimacion	10222,50	m2								
	Carpeta Asfaltica en Caliente - Espesor: 5cm	10222,50	m2								
TOTALES	*Total Cantidad barras/mallas (un)*				1008	0	0	0	11,00	8	9
	Total (kg)				2661,12	0	0,0	0	208,56	354,64	621
	Total Hormigón (m3)				310						

Ing. Coronel Lautaro - 0291154660946 - info.ingenierialc@gmail.com - Bahía Blanca/Neuquén Capital

CORONEL LAUTARO
INGENIERO CIVIL
MAT: ING1495