LC INGENIERIA / DIASA DESARROLLOS INMOBILIARIOS			Fecha	jun-26	
			Nro OBRA	26153	
			Nombre	Reviso:	
			Realizó	Gonzalo Parra	
Item	**Detalle de trabajos a realizar**	**Unidad de medida**	**Cantidad ahora**	**Precio unitario**	**Precio total**
A	Excavación no clasificada	m3	4650	$ 20.955,00	$ 97.440.750,00
B	Compactacion de la Subrasante	m2	11710	$ 2.366,65	$ 27.713.471,50
C	Sub-base granular y espesor 15cm	m3	1757	$ 60.082,00	$ 105.534.033,00
D	Base granular espesor 10cm	m3	1022	$ 65.379,60	$ 66.834.296,10
E	Riego de liga	m2	10222,50	$ 4.524,30	$ 46.249.656,75
F	Riego de imprimacion	m2	10222,50	$ 2.930,40	$ 29.956.014,00
G	Colocacion carpeta asflatica en caliente de 5cm	m2	10223	$ 52.976,00	$ 541.547.160,00
H	Construccion de cordon cuneta 50cm	ml	1617	$ 154.358,60	$ 249.520.676,90
I	Construccion de cordon emergentes	ml	1266,5	$ 115.078,00	$ 145.746.287,00
J	Construccion badenes de H°A°	m2	234,5	$ 188.650,00	$ 44.238.425,00
K	Demolicion de cordones cunetas	ml	298	$ 14.323,00	$ 4.268.254,00
M	Movilizacion de obra	gl	1	$ 69.352.156,55	$ 69.352.156,55

Presupuesto total con IVA	**$ 1.428.401.180,80**

CORONEL LAUTARO
INGENIERO CIVIL
MAT: ING1495